

■ Comunicat de premsa ■

Es duen a terme diverses maniobres a l'embassament de Sant Ponç per comprovar l'operativitat dels seus òrgans de desguàs

- Demà s'alliberarà un cabal màxim de 30 m³/s, que suposarà un volum total alliberat de 20.000 m³
- Les maniobres se centraran en comprovar el correcte funcionament de les comportes del sobreeixidor de la presa



Aquest dimecres 8 d'octubre es duran a terme diverses maniobres per comprovar l'operativitat dels òrgans de desguàs de la presa de Sant Ponç, concretament per corroborar el correcte funcionament de les comportes del sobreeixidor de la presa.

Els treballs, que no responen a una gestió d'una possible avinguda, es duen a terme de manera periòdica per analitzar que tots els elements de la presa funcionen correctament i que es podran activar de manera eficient i efectiva en cas de possibles avingudes.

En el marc d'aquesta actuació, demà s'alliberarà, entre les 9 i les 11 del matí, un cabal màxim de 30 m³/s (quan habitualment es deixen anar 1,5 m³/s), que suposarà un volum total alliberat de 20.000 m³.

Es recomana evitar els accessos a la llera, punts baixos, guals i creuaments de riu a nivell per possibles fluctuacions sobtats del nivell del riu, i traslladar aquestes recomanacions als municipis més propers a la presa, com són Olius, Riner, Clariana de Cardener, Cardona, Pinós, Navàs, Sant Mateu de Bages, Súria, Callús, Sant Joan de Vilatorrada, Manresa i Castellgalí.



7 d'octubre de 2014