

■ Comunicat de premsa ■

S'adequa un tram d'uns 1.000 metres de la llera del riu Sec, en el terme municipal de Tortosa (Baix Ebre)

- Els treballs, integrats en les accions coordinades entre la CHE i l'ACA, han consistit en la recuperació de la secció fluvial natural del riu mitjançant la redistribució de sediments, la protecció dels marges i la neteja de la llera
- L'actuació, que ha comptat amb un pressupost superior als 25.000 euros, permetrà la circulació lliure de l'aigua i minimitzar afectacions en cas d'avingudes
- S'estan duent a terme, fins a finals del 2015, un centenar d'actuacions en rius i torrents de la conca catalana de l'Ebre amb un pressupost total de 1,5 milions d'euros



Un tram d'uns 1.000 metres del riu Sec, dins el terme municipal de Tortosa (Baix Ebre) ha estat adequat recentment per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), organisme autònom adscrit al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

■ Comunicat de premsa ■

L'actuació s'integra dins les accions en llera coordinades i acordades entre ambdues administracions, per millorar l'estat de diverses lleres fluvials de la conca catalana de l'Ebre.

Els treballs, executats per la Confederació, han suposat una inversió superior als 25.000 euros i han consistit en la neteja de la llera mitjançant el desbrossament selectiu de vegetació, eliminant les espècies invasores, la retirada de vegetació morta i en mal estat i la correcció morfològica del riu, redistribuint els materials dipositats i retirant ocupacions per finques confrontants per augmentar la secció hidràulica i permetre un millor comportament de les avingudes extraordinàries. També s'ha dut a terme la construcció d'un mur de defensa en el marge dret per evitar enfonsaments i i desestabilització de talussos.

Concretament s'ha treballat entre el gual del camí de la Casella i el Pont de la Via de Valdezafan, on s'han desobstruït dos dels tres arcs existents. Un cop finalitzada aquesta actuació es garanteix el lliure flux de l'aigua en el tram i minimitzar d'aquesta manera possibles afectacions en cas d'avingudes.

L'acord entre CHE i l'ACA preveu l'execució d'unes 100 actuacions abans que acabi l'any, amb un pressupost total de 1,5 milions d'euros. Cal tenir en compte que ja en 2014 es van dur a terme actuacions amb un pressupost de 1,3 milions d'euros.

Les actuacions es decideixen de manera conjunta entre els tècnics de la CHE i l'ACA i es finança amb els recursos del cànon del transvasament a Tarragona recaptat durant el tercer i quart trimestre de 2013.

1 de desembre de 2015